



**NOTE GENERALI**

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI, SALVO OVE DIVERSAMENTE INDICATO
- PER LE CARATTERISTICHE MATERIALI E INCIDENZE FARE RIFERIMENTO ALL'ELABORATO IA4S00D29T0C0000001A
- LA RIPRESA DELL'ARMATURA TRA I DUE GETTI VIENE REALIZZATA TRAMITE LA PREDISPOSIZIONE DI BARRE MANICOTTATE ANNEGATE NEL GETTO DI PRIMA FASE

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIREZIONE TECNICA**  
**UO INFRASTRUTTURE CENTRO**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA**

**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA ROMA - PESCARA**  
**RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA PESCARA PORTA NUOVA-CHIETI**  
**LOTTO 1 - TRATTA PESCARA PORTA NUOVA-PM SAN GIOVANNI TEATINO**

**FV01 - Fermata ferroviaria San Marco al km 0+930.147**  
Sezioni Longitudinali e trasversali

	da progressiva km	a progressiva km	tipologia richiesta	H muretto da PF	H dal muretto	H dal PF
<b>FERMATA SAN MARCO</b>						
<b>BINARIO PARI</b>	0+794.17	0+827.00	H8	1.87	5.07	6.94
	0+827.00	0+830.00	H9	1.87	5.57	7.44
	0+830.00	1+046.50	H10	1.87	6.07	7.94
<b>BINARIO DISPARI</b>	0+794.17	0+850.30	H6	1.87	4.07	5.94
	0+850.30	0+859.30	H7 - H9	1.87	4.57 - 5.57	6.44 - 7.44
	0+859.30	0+995.00	H10	1.87	6.07	7.94
	0+995.00	1+013.00	H9 - H4	1.87	5.57 - 3.07	4.94
	1+013.00	1+046.50	H3	1.87	2.57	4.44

SCALA: varie

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IA4S 01 D 29 VZ FV0100 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	P. Luciani	29/05/2019	P. Tascione	29/05/2019	T. Paoletti	30/05/2019	F. Aguiari	31/05/2019

File: IA4S1029WZV0100001A.dwg n. Elab.: 17-7